

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาโกบ หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาโกบ หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 451,998 บาท
5. บัญชีงบประมาณราคากลางรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสุเรนทร์ ส่งแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
 2. นายภารดี กอบกิจ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ในเตา
 3. นายศรชัย ชีซ้าง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ในเตา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านเขาโอบ หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา
 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง


ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	330,778.50	1.3574	448,998.74	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
					ผันชุก Factor F งานทาง 1.3574
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			451,998.74	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			451,998.00	
ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน				


ความยาวถนน 0.195 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,317,938.46 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งอำเภอห้วยยอด ที่ 621/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558


 ประธานกรรมการ
 (นายสุเรนทร์ ส่งแสง)


 กรรมการ
 (นายภารดี กอบกิจ)


 กรรมการ/เลขานุการ เห็นชอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นายศรชัย ชีช้าง)

อนุมัตินายอำเภอห้วยยอด

ใบประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สายทาง บ้านเขาโกบ หมู่ที่ 4
ตำบลโนเตา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

- 1. ก่อสร้างถนน ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.195 กิโลเมตร
- ผิวจราจร Concrete กว้าง 4.00 เมตร
- ไหล่ทาง - กว้างข้างละ - เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกรูยทางถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	780.00	1.70	1,326.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	780.00	10.76	8,392.80	
3	งานชั้นทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม. (แน่น)	39.00	772.30	30,119.70	
4	งานผิวทาง					
	4.1 ชนิด คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	780.00	373.00	290,940.00	
(หมายเหตุ: รายละเอียดการประมาณราคา แสดงในรายการประมาณราคาต่อหน่วยงาน)						
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					330,778.50	