

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายรอบเขาวัดศรีวิหาร หมู่ที่ 7 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยยอด

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 396,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

บุกเบิกถนนสายรอบเขาวัดศรีวิหาร หมู่ที่ 7 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

4. ราคากลางคำนวณเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 289,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีงบประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายก้องพิทักษ์ บุญเจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ |
| 2. นางศิริพรรณ มากนคร | หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.เขากอบ |
| 3. นายไชยา คงนคร | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขากอบ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประเภทงาน(ถนน)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายรอบเขาคีรีวิหาร หมู่ที่ 7 บ้านไสก้วยเดือน ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ถนน	213,089.05	1.3574	289,247.07	- เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ฝนตกชุก 1 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			289,247.07	
	สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			289,000.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายก้องพิทักษ์ บุญเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ

กรรมการ

(นางศิริพรหม มากนคร)

หน.สำนักงานปลัด อบต.เขากอบ

กรรมการ

(นายไชยา คงนคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ รายการประมาณการอ้างอิงจาก

1. ราคาสตูก่อสร้างภาคใต้ จังหวัดตรัง เดือน มกราคม 2559 (www.price.moc.go.th)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการซ่อมแซมถนนสายรอบเขาวัดศิริวิหาร หมู่ที่ 7 บ้านไสกล้วยเลื่อน

ประเภทงาน(ถนน)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายรอบเขาวัดศิริวิหาร หมู่ที่ 7 บ้านไสกล้วยเลื่อน ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ + ค่าแรง / ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานกรวยทางอ่างป่าชูดตอ	1620.00	ตร.ม.	0.00	2.65	2.65	4,293.00	
2	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1220.00	ตร.ม.	0.00	8.52	8.52	10,394.40	
3	งานดิน วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	907.00	ลบ.ม.	100.00	22.36	122.36	110,980.52	
2	งานรองพื้นทาง	199.50	ลบ.ม.	120.00	40.83	160.83	32,085.59	
2	งานพื้นทาง	183.00	ลบ.ม.	253.00	49.38	302.38	55,335.54	
สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบเก้าบาทห้าสตางค์							213,089.05	